COMUNE DI ABANO TERME

Provincia di Padova

VARIANTE N° 1 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI " VIA CONFIGLIACHI "

PROGETTO

TAVOLA **7**

RETE VIARIA, DATI ALTIMETRICI DELL' AREA
ABBATTIMENTO BARIERE ARCHITETTONICHE
(L. 09.01.89 N°13 D.M. 14.06.89 N°236)

SCALA 1:500

DATA: luglio '98

IL PROGETTISTA: UFFICIO TECNICO COMUNALE – UNITA' URBANISTICA

ADOTTATO CON DELIBERA
G.C. n. 206 del 31/8/98

L. 09.01.89 n.13 – D.M. 14.06.89 n. 236
IPOTESI DI ACCESSIBILITA'

CRITERI ADOTTATI :

- Verranno previsti, i parcheggio per disabile ogni 50 o frazione di 50, sarranno opportunamente segnalati e ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze degli edifici.
  Non vengono previsti allargamenti dei percorsi, in quanto la larghezza di mt 3.30 consente l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
- I percorsi pedonali hanno una larghezza di mt 3.30 > di mt 0.90 (limite min.)
  La pendenza longitudinale è inferiore al 5%
  La pendenza trasversale massima è inferiore all'1%
  Ne raccordi dei percorsi pedonali con il livello stradale o nelle interruzioni dei passi carrabili, le rampe previste hanno pendenze < al 15% e un dislivello max di 15 cm.
- La pavimentazione dei percorsi sarà realizzata con materiale antisdrucciolevole il cui coefficiente di attrito è superiore ai seguenti valori:
  0.4; per elementi scivolanti cuoio su pavimentazione asciutta
  0.4; per elementi scivolanti gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
- Gli elementi costituenti la pavimentazioni avranno giunture inferiori a 5 mm, sarranno piani con eventuali rialzi o dislivelli inferiori a mm 2
- I grigliati inseriti nella pavimentazione saranno realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro

PARTICOLARI (scala 1:200) :

1) PARCHEGGI :

2) RAMPE:

3) PERCORSI PEDONALI

VIA PIEDIMERA
VIA CONFIGLIACHI
VIA MENEGHETTI
VIA CONFIGLIACHI
VIA MAGAROTTO
N
-0.20
-0.10
-0.20
-0.20
-0.20
-0.20
-0.10
-0.10
-0.10